

Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo č .4905.5062002VVA

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Objednávateľ**

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón, e-mail:

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Lackovce

Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01

Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka obce

37791699

Prima banka Slovensko, a.s.

SK35 5600 0000 0042 5200 6001.

+421915971113

Ing .Ľuboslava Hofericová, starostka obce

1.2. Zhotoviteľ:**Obchodné meno**

Sídlo

Štatutárny orgán:

Zastúpené:

Dielo realizuje:

Zástupca na rokovaniach vo veciach:

a/ zmluvných:

b/ technických:

c/ realizačných – hlavný stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. č. z Obchodného registra

Telefón, e-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

EUROVIA SK, a.s.

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca útvaru personalistiky a miezd

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Závod Košice

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce

Ing. Vladimír Vančíšin, +421 908 774 073,

vladimir.vancisin@vinci-construction.com

31651518

SK 2020490274

2020490274

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

SK7709000000005225284698

Mestský súd Košice, vložka č. 248/V, odd.:Sa

+421 557 261 328, ponuky-ke@eurovia.sk

Článok II.**Predmet zmluvy**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.3.2025 o Zmluvu o dielo, kde je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou“ v obci Lackovce** „ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa

- zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XV, bod 15.6 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III. Tohto Dodatku č.2(ďalej len „Dodatok č.2“).
 - 2.3. Zmluvné strany Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 31.3.2025 uzatvárajú v zmysle §18, Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 2.4. Účelom dodatku je zmena bodu 4.2 nadväzujúci na článok IV. Zmluvy. Potreba zmeny bodu 4.2. nastala z dôvodu nevyhnutnosti realizácie prác, ktoré neboli predmetom zmluvného rozpočtu ako aj nerealizácia menej prác v zmysle porealizačného zamerania. Na vetve D4 v úseku dlhom 35,5 m a na úseku D5 v úseku dlhom 48,3 m nevychádzali skúšky únosnosti na pláni, preto bolo nevyhnutné zrealizovať výmenu v hrúbke 0,25 m na ploche 195,25 m2 na vetve D4 a na ploche 265,65 m2 na vetve D5. Menej práce nastali z dôvodu menších výmer podľa skutočnosti oproti rozpočtu. Jednalo sa hlavne o osadenie obrubníkov a menšej plochy na vetve D4.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena bodu 4.2., konkrétne v článku II. A to nasledovne:

Pôvodné znenie:

4.2.

Cena celkom	202 574,67 EUR
Cena DPH (23%)	46 592,17 EUR
Cena s DPH	249 166,84 EUR

Nové Znenie:

4.2.

Cena celkom	196 136,29 EUR
Cena DPH (23%)	45 111,35 EUR
Cena s DPH	241 247,64 EUR

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží tri vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Dodatok je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Príloha: rozpočet

Lackovciach, dňa 9.12.2025

Za objednávateľa
Ing. Ľuboslava Hohericova
starostka obce

V Košiciach, dňa 09.12.2025

Za zhotoviteľa
Ing. Daniel Hanko,
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Mgr. Lenka Šimková,
člen predstavenstva a vedúca útvaru
personalistiky a miezd

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce“	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lackovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.	31651518	SK 2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	28. 11. 2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 45 298,54	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 150 597,75	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 195 896,29	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 240,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p style="font-size: small;">IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 196 136,29</p> <p>24 ^{DP}_H 23,00 % z 196 136,29 45 111,35</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 241 247,64</p> <p>E Prípochty a odpochty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kľzavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
---	---

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce

Objednávateľ: Obec Lackovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Dodatok1	Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce	196 136,29	45 111,35	241 247,64	240,00	195 896,29	0,00	0,00	0,00
01	Miestna komunikácia - D3	25 084,36	5 769,40	30 853,76	0,00	25 084,36	0,00	0,00	0,00
02	Miestna komunikácia - D4	86 981,28	20 005,69	106 986,97	0,00	86 981,28	0,00	0,00	0,00
03	Miestna komunikácia - D5	80 717,61	18 565,05	99 282,66	0,00	80 717,61	0,00	0,00	0,00
04	Odvod zrážkovej vody - D4, D5	3 353,04	771,20	4 124,24	240,00	3 113,04	0,00	0,00	0,00
Celkom		196136,29	45111,35	241 247,64	240,00	195 896,29	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce

Objekt: Miestna komunikácia - D3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 134,36 0,000

1 Zemné práce 5 754,00 0,000

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	100,750	4,20	423,15	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	100,750	0,99	99,74	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	22,482	14,00	314,75	0,000
4	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	22,482	6,50	146,13	0,000
5	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	30,150	8,00	241,20	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	123,230	10,00	1 232,30	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	123,230	3,60	443,63	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	862,610	0,60	517,57	0,000
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	123,230	0,90	110,91	0,000
10	171209002.S-RPC	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	230,440	9,00	2 073,96	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	251,100	0,60	150,66	0,000

5 Komunikácie 12 647,22 0,000

12	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m ²	56,204	4,00	224,82	0,000
13	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	201,500	2,00	403,00	0,000
14	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	201,500	8,00	1 612,00	0,000
15	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	201,500	10,00	2 015,00	0,000
16	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	201,500	12,00	2 418,00	0,000
17	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC	m ²	108,500	12,00	1 302,00	0,000
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	353,970	0,60	212,38	0,000
19	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	353,970	12,60	4 460,02	0,000

8 Rúrové vedenie 120,00 0,000

20	899231111	Výšková úprava uličného vstupu, šachty alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže/poklopu	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 921,33 0,000

21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	140,510	14,00	1 967,14	0,000
22	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	147,530	8,00	1 180,24	0,000

23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	14,050	125,00	1 756,25	0,000
24	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	353,970	0,05	17,70	0,000

99 Presun hmôt HSV 691,81 0,000

25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	337,470	2,05	691,81	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

**Investičné náklady neobsiahnuté v
VRN cenách**

950,00 0,000

26	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
27	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	300,00	300,00	0,000
28	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
29	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
30	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000

Celkom

25 084,36 0,000

ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce
 Objekt: Miestna komunikácia - D4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						86 031,28	0,000
1 Zemné práce						23 259,32	0,000
1	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t (frézovaný asfalt)	m ²	635,000	1,68	1 066,80	0,000
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	429,813	4,20	1 805,21	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	429,813	0,99	425,51	0,000
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	72,390	14,00	1 013,46	0,000
5	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	72,390	6,50	470,54	0,000
6	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	113,350	8,00	906,80	0,000
7	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	502,203	10,00	5 022,03	0,000
8	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	502,203	3,60	1 807,93	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 515,421	0,60	2 109,25	0,000
10	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	488,453	0,90	439,61	0,000
11	171209002.S-RPC	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	847,840	9,00	7 630,56	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	936,030	0,60	561,62	0,000
5 Komunikácie						30 837,13	0,000
13	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby a BG žľaby)	m ²	94,472	4,00	377,89	0,000
14	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	630,680	2,00	1 261,36	0,000
15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	630,680	8,00	5 045,44	0,000
16	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	825,930	10,00	8 259,30	0,000
17	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	630,680	12,00	7 568,16	0,000
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	630,680	0,60	378,41	0,000
19	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	630,680	12,60	7 946,57	0,000
8 Rúrové vedenie						600,00	0,000
20	899231111	Výšková úprava uličného vstupu, šachty alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže/poklopů	ks	5,000	120,00	600,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						29 043,91	0,000
21	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	114,680	14,00	1 605,52	0,000
22	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	120,410	8,00	963,28	0,000

23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	11,468	125,00	1 433,50	0,000
24	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	115,500	25,00	2 887,50	0,000
25	592PC1	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm s otvorom	ks	1,000	68,00	68,00	0,000
26	592PC2	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40/3, NW30/10, Tr. C 250 kN, pozink (BG)	ks	115,500	88,00	10 164,00	0,000
27	592PC3	BG štandardný žlab NW200, č. 10-0, bez spádu.	ks	115,500	55,00	6 352,50	0,000
28	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	6,000	28,00	168,00	0,000
29	592PC4	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 2/13, Tr. E 600 kN, bez rýchlozáveru (BGF-Z SV, BGU-Z SV, BGZ-S SV, BG-PA SV), štvornásobne priskrutkovateľný	ks	12,000	80,00	960,00	0,000
30	592PC5	BGZ-S, Žlab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	6,000	165,00	990,00	0,000
31	592PC6	Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka čierne pozink, 1 ks matica)	ks	48,000	1,30	62,40	0,000
32	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	630,680	0,05	31,53	0,000
33	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	149,230	5,00	746,15	0,000
34	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	149,230	2,05	305,92	0,000
35	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 343,070	0,55	738,69	0,000
36	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	149,230	0,50	74,62	0,000
37	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné (frézovaný asfalt)	t	149,230	10,00	1 492,30	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 290,92 0,000

38	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 117,520	2,05	2 290,92	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 950,00 0,000

39	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
40	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	300,00	300,00	0,000
41	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
42	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
43	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000

Celkom 86 981,28 0,000

ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce

Objekt: Miestna komunikácia - D5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 79 767,61 0,000

1 Zemné práce 13 578,48 0,000

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	242,663	4,20	1 019,18	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	242,663	0,99	240,24	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	47,313	14,00	662,38	0,000
4	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	47,313	6,50	307,53	0,000
5	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	64,160	8,00	513,28	0,000
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	289,976	10,00	2 899,76	0,000
7	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	289,976	3,60	1 043,91	0,000
8	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 029,830	0,60	1 217,90	0,000
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	289,976	0,90	260,98	0,000
10	171209002.S-RPC	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	548,050	9,00	4 932,45	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	801,450	0,60	480,87	0,000

5 Komunikácie 31 847,34 0,000

12	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby a BG žľaby)	m ²	122,284	4,00	489,14	0,000
13	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	352,500	2,00	705,00	0,000
14	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	352,500	8,00	2 820,00	0,000
15	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	618,150	10,00	6 181,50	0,000
16	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	352,500	12,00	4 230,00	0,000
17	572754111	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC	m ²	493,500	12,00	5 922,00	0,000
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	871,190	0,60	522,71	0,000
19	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	871,190	12,60	10 976,99	0,000

8 Rúrové vedenie 720,00 0,000

20	899231111	Výšková úprava uličného vstupu, šachty alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením mreže/poklopu	ks	6,000	120,00	720,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 042,67 0,000

21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	157,710	14,00	2 207,94	0,000
22	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	165,590	8,00	1 324,72	0,000

23	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,770	125,00	1 971,25	0,000
24	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	140,000	25,00	3 500,00	0,000
25	592PC1	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm s otvorom	ks	1,000	68,00	68,00	0,000
26	592PC2	Mriežkový rošt NW 200, 1000/260/40/3, NW30/10, Tr. C 250 kN, pozíng (BG)	ks	140,000	88,00	12 320,00	0,000
27	592PC3	BG štandardný žľab NW200, č. 10-0, bez spádu	ks	140,000	55,00	7 700,00	0,000
28	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	8,000	28,00	224,00	0,000
29	592PC4	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 2/13, Tr. E 600 kN, bez rýchlozáveru (BGF-Z SV, BGU-Z SV, BGZ-S SV, BG-PA SV), štvornásobne priskrutkovateľný	ks	16,000	80,00	1 280,00	0,000
30	592PC5	BGZ-S, Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 200, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	8,000	165,00	1 320,00	0,000
31	592PC6	Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka čierne pozíng, 1 ks matica)	ks	64,000	1,30	83,20	0,000
32	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	871,190	0,05	43,56	0,000

99

Presun hmôt HSV

1 579,12

0,000

33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	770,300	2,05	1 579,12	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

950,00

0,000

34	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
35	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	300,00	300,00	0,000
36	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
37	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
38	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000

Celkom

80 717,61

0,000

ROZPOČET

Stavba: Miestne komunikácie a chodníky „Za Kordoškovou v obci Lackovce
Objekt: Odvod zrážkovej vody - D4, D5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 163,04	0,000
1 Zemné práce						306,64	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (revízná šachta)	m3	3,380	18,00	60,84	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,200	14,00	58,80	0,000
3	132201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,200	6,50	27,30	0,000
4	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,900	8,00	15,20	0,000
5	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 (prebytočná zemina)	m3	1,520	14,50	22,04	0,000
6	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,900	3,60	6,84	0,000
7	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,300	0,99	13,17	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,900	0,90	1,71	0,000
9	171209002.S-RPC	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,550	9,00	31,95	0,000
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (vykopanou zeminou - ryha, šachta)	m3	5,680	6,50	36,92	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,400	20,00	28,00	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,450	0,60	3,87	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						32,76	0,000
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,630	52,00	32,76	0,000
8 Rúrové vedenie						1 720,39	0,000
14	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	7,000	1,17	8,19	0,000
15	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	1,400	98,00	137,20	0,000
16	894211211-R	Šachta kanalizačná na potrubie DN do 200 (skruž s dnom, kónus, vrátane stúpadiel - dodávka + osadenie)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
17	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	1,000	325,00	325,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						103,25	0,000
18	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,950	35,00	103,25	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						240,00	0,000
19	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín (práce neobsiahnuté v jednotkových cenách, spojené s napojením odvodnenia - rúr do šachiet a zo šachiet)	hod	12,000	20,00	240,00	0,000

VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				950,00	0,000
20	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
21	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	300,00	300,00	0,000
22	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00	0,000
23	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
24	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	150,00	150,00	0,000
Celkom						3 353,04	0,000